REGIONE CALABRIA

COMUNE DI S. AGATA D'ESARO

PROVINCIA DI COSENZA

DIPARTIMENTO 5

INFRASTRUTTURE,LAVORI PUBBLICI,MOBILITA'

D.L. n° 104 del 12/09/2013,convertito,con modificazioni dalla Legge n° 128 del 08/11/2013
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE,UNIVERSITA' E RICERCA.
AVVISO PUBBLICO per L'ACCESSO A FINANZIAMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA
approvato con decreto n° 1107 DEL 23/02/2015

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI PROPRIETA' COMUNALE

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI:

ING. Carlo BUFANO
ING. Gian Carlo RAIMONDO
ING. Francesca LAISE

COMMITTENTE:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ELABORATO :

ELENCO PREZZI UNITARI ONERI SICUREZZA

TAVOLA :

PDE 13

SCALA :

AGGIORNAMENTI :	DATA
Gennaio	2018

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza

ELENCO PREZZI ONERI PER LA SICUREZZA

OGGETTO: Progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di miglioramento della palestra comunale.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Data,

I TECNICI

Ingg. Bufano Carlo - Raimondo Gian Carlo - Laise Francesca

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 PR.P.0310.110.a	Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 cm x 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione **euro (nove/06)**	m	9,06
Nr. 2 PR.P.0310.110.b	idem c.s. ...Nolo per ogni mese dopo il 1° **euro (zero/59)**	m/30gg	0,59
Nr. 3 PR.P.0310.30.a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione **euro (tre/14)**	mq	3,14
Nr. 4 PR.P.0310.30.b	idem c.s. ...asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° **euro (zero/28)**	ca	0,28
Nr. 5 PR.P.0310.90.a	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione **euro (sei/13)**	mq	6,13
Nr. 6 PR.P.0310.90.b	idem c.s. ...Nolo per ogni mese dopo il 1° **euro (zero/40)**	mq/30gg	0,40
Nr. 7 PR.S.0210.10.b	Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm, con bordatura in fune di poliammide di diametro pari a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche montaggio e rimozione con l'ausilio di trabattelli (fino ad un'altezza di 3,6 m) **euro (quattro/00)**	mq	4,00
Nr. 8 PR.S.03100.120.b	Moschettone; costo di utilizzo mensile: in acciaio, peso 170 g **euro (zero/78)**	cad/30gg	0,78
Nr. 9 PR.S.03100.20.a	Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale e due laterali, certificata EN 361 ed EN 358; costo di utilizzo mensile: peso 1100 g **euro (tre/74)**	cad/30gg	3,74
Nr. 10 PR.S.03100.50.b	Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili, certificato EN 12492 ed EN 397; costo di utilizzo mensile: in ABS, interno con protezione in polistirolo HD, fori di areazione sulla calotta, peso 450 g **euro (tre/41)**	cad/30gg	3,41
Nr. 11 PR.S.0340.10.a	Cuffia antirumore con bardatura temporale, conforme alla norma EN 352.1; costo di utilizzo mensile: peso 140 g, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 24 dB; idonea per ambienti con moderata rumorosità **euro (uno/03)**	cad/30gg	1,03
Nr. 12 PR.S.0510.10.a	Cassetta per pronto soccorso in ABS, dotata di maniglia per il trasporto, supporto per attacco a parete, chiusura con 2 clips rotanti, contenuto a norma del D.M. 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con 3 o più lavoratori **euro (settantatre/67)**	cad	73,67

Data,

Il Tecnico
Ingg. Bufano Carlo - Raimondo Gian Carlo - Laise Francesca